

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор ООО "Энерго-Сервис"
Матвеев А.Н.



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель НСТ "Лесное"
Хомяков И.В.



Реконструкция внешнего электроснабжения садоводческого товарищества "Лесное" Тихвинского района Ленинградской области

20.01.2021г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Оборудование КТПТ В/В 630кВА 10/04кВ Лесное
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 858,504 тыс. руб.
Монтажных работ _____ 32,101 тыс. руб.
оборудования _____ 683,318 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,428 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 58,37 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4квартал 2020года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обору-Дование	Общая стоимость, руб.			Общая масса оборудо-вания, т		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРМ08-01-025-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №828	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил. 3 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1356,51 руб.); 95% от ФОТ (1427,9 руб.) СП (928,14 руб.); 65% от ФОТ (1427,9 руб.)	1	1	3806,72	1064,74	2625,51	363,16	71355,1	3806,72	1064,74	2625,51	363,16	
2	прайс	Комплектная одностранформаторная подстанция киоскового типа КТПТ-В/В- 630/10, без ТМГ ПЗ=417360/5,27/1,2*1,02*1,06 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил. 3 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п. 6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	71355,1 417360/5,27/1, 2*1,02*1,06				71355,1	71355,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3	прайс	Трансформатор силовой масляный ТМГ-21-630/10/0,4 ДУч-11 ПЗ=341040/5,27/1,2*1,02*1,06 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил. 3 табл. 1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, edifici объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	1	58306,84 341040/5,27/1,2*1,02*1,06				58306,84	58306,84							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											133468,66	1064,74	2625,51	363,16			
Накладные расходы											1356,51						
Сметная прибыль											928,14						
Итого по смете:											6091,37						
Итого Монтажные работы											129661,94						
Итого Оборудование											135753,31						
Итого																	
В том числе:											116,47						722,945
Материалы											2625,51						
Машины и механизмы											1427,9						
ФОТ											129661,94						
Оборудование											1356,51						
Накладные расходы											928,14						
Сметная прибыль											27150,66						
НДС 20%											162903,97						
ВСЕГО по смете											703379,84	5611,1798	13836,438	1913,8532			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 4 кв 2020г К=5,27 Письмо Министра России От 02.11.2020г. №44016-ИФ/0,9											7148,8077						
Накладные расходы											4891,2978						
Сметная прибыль																	
Итого по смете: в том числе											32101,52						
Итого Монтажные работы											683318,42						
Итого Оборудование											715419,94						
Итого																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
	Материалы									613,7969				
	Машины и механизмы									13836,438				
	ФОТ									7525,033				
	Оборудование									683318,42				
	Накладные расходы									7148,8077				
	Сметная прибыль									4891,2978				
	НДС 20%									143083,98				
	ВСЕГО по смете									858503,92				

Составил: Исполнительный директор _____ /Матвеев А.Н./
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)